



Nr. 4313/04.09.2021

Rector
Prof.univ.dr. Aurelian Bălăita



INVITATIE DE PARTICIPARE

UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE "GEORGE ENESCU" din Iasi, intentioneaza sa achizitioneze "Lucrari de reparatii curente interioare si lucrari de reabilitare spatiu de invatamant – etajul 1 imobil „ Corp A „, din Str. Sararie nr 189.

1. Informatii generale

Achizitor: Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" din Iasi

Adresa: str. Cuza Voda, nr. 29, Iasi

Responsabil achizitie: ing. V. Fecioru, ec. M. Holban

Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire – cumparari directe-catalog de produse/servicii/lucrari pana la data de 17.09.2021 ora 10.00 de si vor avea codul CPV : 45453000-7 solicitat in invitatia de participare postata pe site-ul universitatii www.arteiasi.ro

Oferta detaliata privind propunerea financiara si cea tehnica se depune fie la sediul autoritatii contractante Universitatatea Nationala de Arte "George Enescu" – Registratura, fie pe adresa de email: dga.uage@gmail.com. (In cazul in care ofertantii opteaza pentru transmiterea pe mail a documentatiei , acestia sunt rugati sa solicite la numarul de telefon 0751511295 confirmarea de primite pentru a evita situatiile in care ofertele ar intra in spam)

Ofertele depuse vor fi obligatoriu semnate, datate si stampilate.

Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate lucrarile solicitate conform caietului de sarcini

Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii prevazute. Ofertantul trebuie sa depuna impreuna cu oferta si copie dupa certificatul unic de inregistrare de unde să reiasă ca are ca obiect de activitate prestarea acestui tip de lucrari.

Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:

Moneda în care se transmite oferta de pret

Data limita de depunere a ofertelor

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

română

lei

17.09.2021 ora 10.00

30 zile



Obiectul achizitiei/contractului: Lucrari de reparatii curente interioare si lucrari reabilitare spatiu de invatamant -etaj 1 imobil ,, Corp A ,, din Str. Sararie nr.189

Tip contract:

Lucrări X;

Produse ;

Servicii

2. Descrierea achizitiei

Lucrarea presupune:

Desfacerea pardoselilor existente din gresie si inlocuirea lor cu pardoseli noi din gresie. Inlocuirea usilor din lemn existente cu usi din aluminiu ..Executia unui tavan metalic casetat pe toata lungimea holului si inlocuirea tuturor corpurilor de iluminat existente in hol cu unele mai economice in privinta consumului. Lambrisarea / placarea peretilor laterali ai holului cu PAL melaminat care sa includa si aviziere cu banda led pentru afise. Soclul celor doi pereti va tratat cu tencuiala decorativa tip ,, Deko ,, Pentru lista cu cantitatile de lucrari a se vedea caietul de sarcini atasat.

Pentru o oferta ferma, operatorii economici interesati sunt rugati sa se prezinte la sediul beneficiarului pentru vizionarea amplasamentului. Vizionarea amplasamentului se poate realiza in perioada de depunere a ofertelor, in zilele lucratoare, intre orele 09.00-15.00.

Pentru detalii suplimentare privind lucrarea, puteti contacta Biroul achizitiei si patrimoniului (tel. 0751511295) si administratorul sef de facultate (tel. 0751511290)

3. Valoarea estimata a achizitiei fara TVA: 183 500 Lei din care: 140 200 lei pentru lucrari de reparatii curente interioare si 43 300 lei pentru lucrari reabilitare.

4. Termen de executie a lucrarilor: 60 de zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

5. Sursa de finantare: Finantare de baza + Cheltuieli de capital

6. Criteriul aplicat

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este: **prețul cel mai scăzut X**

.Prețul ofertat ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Cumparare directa.

8. Plata se va face prin virament bancar in maxim 30 zile de la receptie in contul de Trezorerie indicat de furnizor. **Receptia** cantitativa si calitativa se efectueaza prin intocmirea Procesului verbal de receptie, in baza facturii si a documentelor insoțitoare).

Nu se acorda avans.

Director General Administrativ
Ec. Livia BRUMĂ

Intocmit

Birou Achizitii si Patrimoniu

Ing. Viorel Fecioru

Ec. Mihaela Holban



Z

Wz. 4312 / 04.09.2021

CAIET DE SARCINI

1. Obiectul achiziției:

Reparatii curente interioare si reabilitare spatii de invatamant – Etaj 1 imobil „ Corp A “, Str. Sararie nr.189.

2. Specificatii tehnice privind obiectul achiziției:

Se doreste executarea unor lucrari de reparatii interioare la peretii si pardoseala holului de la etajul 1 al sediului Facultatii de Arte Vizuale si Design din Str. Sararie nr.189. Printr-un concurs intern de proiecte organizat de conducerea F.A.V.D, s-a hotarat reabilitarea completa a spatiului respectiv si transformarea lui in unul reprezentativ pentru o Facultate de Arte Vizuale.

Se vor desface pardoselile existente din gresie , lambriul existent de la hol si se vor inlocui si un numar 8 usi din lemn existente. Se vor executa pardoseli noi din din gresie ceramica , un tavan metalic casetat pe toata lungimea holului si tencuieli decorative interioare la soclul celor doi pereti.

Lista cu cantitatile de lucrari :

Vezi atasat in anexa 01. F3 / 1 –Lista cu cantitati de lucrari si 01. F3/2 – Lista cu cantitati de lucrari si 02.F3 / 1 si 02. F3 /2.

Pentru o oferta ferma, operatorii economici interesati sunt rugati sa se prezinte la sediul beneficiarului pentru vizionarea amplasamentului. Vizionarea amplasamentului se poate realiza în perioada de depunere a ofertelor, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

Pentru detalii suplimentare privind lucrarea, puteți contacta personal pe Administrator Sef Facultatea , ing. Ovidiu Dan MIRCEA, la telefon 0751511290.

3. Conditii obligatorii:

- Ofertantul va prezenta un deviz oferta care sa contina caracteristicile tehnice ale produselor si lucrarilor ofertate
- Pe parcursul indeplinirii contactului se vor respecta in mod obligatoriu normele de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor si protectia mediului, atat cele generale cat si cele care sunt in vigoare in domeniul invatamantului, precum si cele specifice constructiilor (mai ales cele privind lucrul la inaltime).
- Executantul se va ocupa de evacuarea materialelor rezultate din dezmembrari si va asigura curatarea spatiilor de lucru precum si a



elementelor(usi, ferestre, geamuri) murdarite în timpul execuției lucrărilor.

- Lucrările executate trebuie să corespundă standardelor actuale de calitate, recepția lor se va face în conformitate cu prevederile normativelor actuale pentru recepția lucrărilor de construcții.
- Lucrările de construcții / etapele pregătitoare care nu au fost prevăzute în oferta dar se dovedesc necesare pe timpul execuției, se vor executa pe cheltuiela constructorului.
- Materialele folosite trebuie să corespundă condițiilor de calitate prevăzute în standardele în vigoare și vor fi însoțite de documente de calitate, de conformitate și de Acorduri Tehnice (acolo unde este cazul). Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor încât în momentul punerii în operă să corespundă condițiilor tehnice de calitate impuse de normativele în vigoare.

4. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pentru o perioadă de **doi ani**. În perioada de garanție executantul are obligația, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor pe cheltuiela proprie.

5. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de trei zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului, dar nu înainte de a face dovada constituirii **garanției de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului**.

6. FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Lucrările trebuie să fie finalizate în termen de **60 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor**.

La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

Intocmit

Ing. Viorel Fecioru

Ing. Ovidiu Dan MIRCEA

Formular F1

Obiectiv: ETJ1 FACULTATEA DE ARTE

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Val., chelt. / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
		ron	2	ron	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza				
01	INVESTITII F.A.P.D.D.				
02	REPARATII CURENTE F.A.P.D.D.				
	TOTAL capitol/ subcapitol				

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT

Lista de cheltuieli
Data listarii: 22.06.2024

Formular F2

Obiectiv: ETJ1 FACULTATEA DE ARTE

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 REPARATII CURENTE F.A.P.D.D. → ?

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 AMENAJARE HOL ETAJ 1	
4.1.2	02 INSTALATII ELECTRICE	
	TOTAL I	

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 INVESTITII F.A.P.D.D.

Categorie: 01 LUCRARI ARHITECTURA

					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1	CK21A 02	MP		15.12000	
---	----------	----	--	----------	--

USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC <7MP
INCL.

L:LC32E -0030:6308041 -USI DIN PROFILE ALUMINIU CULOARE ANTRACIT

2	RCSO52D 02	MP		55.00000	
---	------------	----	--	----------	--

TAVANE SUSPENDATE, CU PANOURI PREFABRICATE DIN TABLA-OTEL
MOALE ELECTOGALVANIZATA SAU DIN ALUMINIU

L:LRC36A -M :N-00238 -TAVAN CASETAT 600X600MM METALIC

L:LRC36B -0088:6312997 -SIST PRIND PLAF FALSE ARMSTR.GRILA ASCUNSA 600X600 MM

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 INVESTITII F.A.P.D.D.

Categorie: 02 INSTALATII ELECTRICE TAVAN FALS

					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1	EE07XA	91	BUCATA	10.00000	
---	--------	----	--------	----------	--

CORP DE ILUMINAT CU LAMPI LED,MONT IN TAVAN CASETAT

L: 12009 -M :2018-13 -CORP ILUMINAT CU LAMPI LED PT TAVAN CASETAT

2	EE18A	99	BUCATA	20.00000	
---	-------	----	--------	----------	--

SPOT LUMINOS, TERMINAL OPTIC, MONTAT PE PLAFON GATA DECUPAT

L: EL21M3 -0005:5104823 -SPOT LUMINOS NEAJUSTABIL DE 75W, 12V

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 REPARATII CURENTE F.A.P.D.D.

Categorie: 01 AMENAJARE HOL ETAJ 1

	Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron] Valoare
	Crt.	Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe			a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	
	1	RPCT30B1 82	MP		121.80000	
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU DE LEMN RASIN.SAU FOI *						
	2	RPCT33A1 82	MP		17.00000	
DEMONTAREA USILOR DIN LEMN *						
	3	RPCT10A1 82	MP		47.00000	
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *						
	4	RPCT29A1 82	MP		63.20000	
DESFACEREA PLACAJELOR GRESIE SI CERAMICE *						
	5	RPCK44A 02	MP		63.20000	
STRAT SUPTOR PT. PARDOSELI CU MORTAR AUTONIVELANT						
	6	RPCK40B1 82	MP		76.00000	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ICULOARE SIFORMA IN SUPRAF >60CMP/BUC INCLUSIV PLINTA						
	7	RPCJ09A1 82	MP		27.00000	
L: 10139 -0018:2425644 -PLACI GRESIE NEGLZ.NETEDE GRI						
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL *						

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	RCSO49C 02		BUCATA	1.00000	

CUTIE PENTRU HIDRANT

9	RPCJ13A1 82		M	57.60000	
---	-------------	--	---	----------	--

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI SUB 15CM LATIME *

10	RPCJ36A1 82		MP	201.20000	
----	-------------	--	----	-----------	--

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.

11	IZA04A1 82		MP	201.20000	
----	------------	--	----	-----------	--

PREGATIREA SUPRAF PERETI SI TAVANE PRIN SLEFUIRE

12	RPCR08B 02		MP	201.20000	
----	------------	--	----	-----------	--

VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARACET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,GLET IPSOS EXIST.

L:LC68G -M :2525124 -VAR LAVABIL PT INTERIOR

13	00102D04 02		MP	115.00000	
----	-------------	--	----	-----------	--

TENCUIALA DECORATIVA "DEKO FASSADENPUTZ" MAN.(AMORSA+GRUND VOPSEA+TENC)PE ZUGRAV EXIST DIN VAR

14	RPCO51XB 93		MP	85.00000	
----	-------------	--	----	----------	--

ASIMILAT - LAMBRISARE CONFORM PROIECT

*Panouri ornament din placi aglomerate din lemn (PAL) melaminat

*Decor pe ambele fete

*Grosime placa 18 mm

*Cantuire perimetrata cant ABS 2 mm- rezistent la socuri mecanice

*Pregaurire montaj automatizata

15	9910071		M	210.00000	
----	---------	--	---	-----------	--

STRUCTURA LEMN

*Lemn fasonat rasinos

*Dimensiune 30/30mm

*Umiditate redusa - 10-12%

*Stabilitate ridicata

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
16	9910072	M	100.00000		
PROFIL METALIC BANDA LED					

<i>*Profil Aluminiu</i>					
<i>*Capac semi- difuz</i>					
<i>*Prelucrare mecanica sistem prindere</i>					
17	9910073	BUCATA	10.00000		
TRANSFORMATOR BANDA LED					
<i>* Trasformator Hafele 60 W</i>					
18	9910074	M	110.00000		
BANDA LED					
<i>* Banda LED lumina neutra</i>					
19	9110074	SET	20.00000		
SUBANSAMBLE ELECTRICE					

<i>*Alimentare transformator</i>					
<i>*Sistem distributie banda LED</i>					
<i>*Sistem prindere pe perete</i>					
20	9110075	M	40.00000		
SISTEM GLISARE PANOURI PLEXIGLAS SI SECURITAT					

<i>*Profil metalic cu dublu sina *Finisaj Aluminiu natur *Prindere cu banda adeziva si silicon</i>					
21	9110076	BUCATA	179.00000		
CLIPS PRINDERE BANDA LED					
22	7989500	MP	22.90000		
PLEXIGLAS					

<i>*Plexiglas transparent</i>					
<i>*Latime 900mm</i>					
<i>*Grosime 6 mm</i>					

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	valoare
	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
23	9110077	M			22.90000

TABLA AVIZIER

*Grosime 0.6mm *Latime 900 mm *Vopsita RAL alb

24	YB01	82	LEI	*****	
----	------	----	-----	-------	--

MANOPERA MONTAJ BOISERIE

25	CB14XB	91	MP		128.00000
----	--------	----	----	--	-----------

**SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE
PINA LA 7 M INALTIME**

26	TRA04B22	82	TONE		6.50000
----	----------	----	------	--	---------

**TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU
REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 22 KM * \$**

27	TRA02A10	82	TONE		6.50000
----	----------	----	------	--	---------

**TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$**

PROIECTANT

4

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 REPARATII CURENTE F.A.P.D.D.

Categorie: 02 INSTALATII ELECTRICE

					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCU11A2 82	M		3.00000	
EXECUTAREA DE SANȚURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR CIMENT					
2	RPEA09B1 82	M		75.00000	
INLOCUIRE TUB PROTECTIE FLEXIBIL PLASTIC IPF CU DIAMETRUL NOMINAL 15 MM					
3	RPEA05 91	BUCATA		10.00000	
DOZE DE DERIVATIE, RAMIFICATIE SAU FITINGURI DE ETASARE PT. CABL. SAU TEVICU D 1/2" LA 3" LA TRECERE					
L: 12020 -0001:7318987 -DOZA DE DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI INST. TIP: NBU PG16					
4	RPCU15A1 82	M		3.00000	
ASTUPAREA SANT. IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS, SANTUL AVIND SECTIUNEA PINA LA 6,5CMP					
5	RPED01A1 82	M		66.00000	
INLOC CABLU ENERG INST APARENT CU SCOABE BACH PT LOC LAMPA SI PRIZA PE DIBL LEMN CABL SECT < 4MMP					
L: 12007 -0130:4801907 -CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 3X 2,5 U.S.8778					
6	RPED01A1 82	M		186.00000	
INLOC CABLU ENERG INST APARENT CU SCOABE BACH PT LOC LAMPA SI PRIZA PE DIBL LEMN CABL SECT < 4MMP PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA SI LEDURI					
L: 12007 -M :4800342 -CABLU MYYM 3X1.5					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
7	RPED01A1 82	M			165.00000

INLOC CABLU ENERG INST APARENT CU SCOABE BACH PT LOC LAMPA
SI PRIZA PE DIBL LEMN CABL SECT < 4MMP

PT SPOTURI

L: 12007 -M :4800342 -CABLU MYYM 3X1.5

8	EE09XA 91	BUCATA			2.00000
---	-----------	--------	--	--	---------

CORP ILUMINAT PT.SIGURANTA SAU BALIZAJ TIP MONOBLOC,PT.ILUM.DE
SIGURANTA,CU BATERIE USCATA

material beneficiar

9	RPEG08B2 82	BUCATA			86.00000
---	-------------	--------	--	--	----------

RACORDAREA CONDUCTE DE AL LA BORNE TABLOURI MOTOARE
APARATE SECT CONDUCTELOR < 16 MMP \$

10	RPEG10A1 82	BUCATA			46.00000
----	-------------	--------	--	--	----------

CONEXIUNI ELECTRICE INTRE SIR DE CLEME SI APARATE CU CONDUCTE
AVIND LUNGIMEA < 0,5 M *

L: 12001 -0056:4826892 -CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

11	CB14XB 93	MP			33.00000
----	-----------	----	--	--	----------

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE LA
TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

PROIECTANT